



PLANTA DE CIMENTACIÓN

CUADRO DE COLUMNAS (SIN ESCALA)		
DETALLE	PLANTA	UBICACIÓN
<p>COLUMNA C-1 (0,20 X 0,20)m HORMIGÓN ARMADO 4Ø10 ESTRIBO: ver detalle</p>		<p>A-1,A-2,A-3 B-1,B-2,B-3 C-1,C-2,C-3 D-1,D-2,D-3</p>
<p>REFUERZO R-1 (0,15 X 0,10)m HORMIGÓN ARMADO 2Ø10 ESTRIBO: 1Ø6 @15cm</p>		<p>2-(A-B) 2-(B-C) D-(1-2) (1-2)-(A-B)</p>
<p>REFUERZO R-2 (0,15 X 0,15)m HORMIGÓN ARMADO 2Ø10 ESTRIBO: 1Ø6 @15cm</p>		<p>1-(A-B)</p>